

	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REFORMA DEL ANTIGUO TUNEL DE URGENCIAS. PLANTA -2 DERECHA. HOSPITAL RAMON Y CAJAL DE MADRID	Pág.:1
	CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES Nº 1	

Descripción de las unidades de obra		Rendimiento	Precio	Importe
m3	Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
h.	Peón ordinario	1,221	14,01	17,11
t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,440	98,16	43,19
m3	Arena de río 0/6 mm.	0,975	16,77	16,35
m3	Agua	0,260	0,71	0,18
h.	Hormigonera 200 l. gasolina	0,288	3,00	0,86
Costes directos				77,69
m3	Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
h.	Peón ordinario	1,221	14,01	17,11
t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,250	98,16	24,54
m3	Arena de río 0/6 mm.	1,100	16,77	18,45
m3	Agua	0,255	0,71	0,18
h.	Hormigonera 200 l. gasolina	0,288	3,00	0,86
Costes directos				61,14
m3	Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.			
h.	Peón ordinario	1,329	14,01	18,62
t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,225	98,16	22,09
t.	Arena de río 0/5 mm.	0,700	5,43	3,80
t.	Gravilla 20/40 mm.	1,400	5,52	7,73
m3	Agua	0,160	0,71	0,11
h.	Hormigonera 300 l. gasolina	0,360	2,19	0,79
Costes directos				53,14
m3	Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.			
h.	Peón ordinario	0,820	14,01	11,49
t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,225	98,16	22,09
t.	Arena de río 0/5 mm.	0,700	5,43	3,80
t.	Gravilla 20/40 mm.	1,400	5,52	7,73
m3	Agua	0,160	0,71	0,11
h.	Hormigonera 300 l. gasolina	0,500	2,19	1,10
Costes directos				46,32